

Predračun št.
za ureditev LC Lakoše - Kolečnikov most

1. Zakoličba trase ceste in postavitve profilov				
km	1,90	0,00	0,00	
2. Strojni izkop materiala III. - IV. ktg. (navezave, robovi, brežine,...)				
z odvozom v trajno deponijo do 5 km				
m3	250,00	0,00	0,00	
3. Izvedba tamponske podlage in fine izravnave iz				
ustreznega drobljenca 0-32 v debelini do 15 cm				
m3	1.050,00	0,00	0,00	
4. Izdelava bankin iz drobljenca v debelini				
asfalta, širine 0,5m				
m1	2.840,00	0,00	0,00	
5. Izdelava vzdolžne plitve drenaže fi 110				
na podložno plast betona in zasip z materialom 8 - 16				
(komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)				
m1	650,00	0,00	0,00	
6. Izdelava propusta iz BC fi 600 v obbetonu				
(komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)				
m1	42,00	0,00	0,00	
7. Izdelava kamnitih iztočnih betonskih glav fi 600				
(komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)				
kom	6,00	0,00	0,00	
8. Čiščenje odvodnih jarkov 0,15m3/m1 z odvozom				
m1	550,00	0,00	0,00	
9. Dobava in izdelava asfaltne plasti AC 16 A4 v deb. 7cm				
m2	5.850,00	0,00	0,00	
10. Dobava in izdelava asfaltne mulde AC 16 v debelini vozišča				
m1	650,00	0,00	0,00	
11. Škarpiranje brežin				
m2	750,00	0,00	0,00	
12. Tlakovanje iztokov iz propustov in mulde z lomljencem				
na podložno plast betona v debelini 30 cm				
(komplet z vsemi izkopi, zasipi in materiali)				
m2	12,00	0,00	0,00	
SKUPAJ				0,00
Nepredvidena dela v višini 5%				0,00
SKUPAJ Z NEPREDVIDENIMI DELI				0,00
DDV 22%				0,00
SKUPAJ				0,00